UBND THÀNH PHỐ GÒ CÔNG
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ GÒ CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 513 / TTYTGC - TCHC

Gò Công, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, đơn vị thương mại dịch vụ xây dựng

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Y tế thành phố Gò Công có đề xuất nhu cầu xây mới hàng rào Trạm y tế phường 5. Để có cơ sở xây dựng thực hiện theo quy định hiện hành, Trung tâm Y tế thành phố Gò Công gửi đến các đơn vị, công ty thương mại xây dựng xin chào giá như sau:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN/ đồng
1	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp II	100m3	0.181		
2	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp II	100m	3.500		
3	Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình	m3	0.813		
4	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 150	m3	0.813		
5	Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính cốt thép 10mm	tấn	0.122		
6	Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép móng, đường kính cốt thép 6mm	tấn	0.018		

7	Ván khuôn gỗ, ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật	100m2	0.099		
8	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 200	m3	1.894		
9	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 200	m3	0.537		
10	Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.043		
11	Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép 6mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.020		
12	Ván khuôn gỗ, ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật	100m2	0.105		
13	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà; chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 200	m3	1.093		
14	Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.068		
15	Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 6mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.030		
16	Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 8mm, chiều cao <= 6m	tấn	0.021		
17	Ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng	100m2	0.117		

18	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19, chiều dày <=10cm, chiều cao <=6m, vữa XM mác 75	m3	1.721		
19	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	22.720		
20	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	16.670		
21	Trát xà dầm, vữa XM mác 75	m2	8.586		
22	Lắp dựng khung sắt, khung nhôm (khung rào tận dụng)	m2	27.690		
23	Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại	m2	55.380		
24	Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	55.380		
25	Bả bằng bột bả vào tường	m2	13.755		
26	Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần	m2	25.108		
27	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	38.863		
28	Công tác ốp đá hoa cương vào tường	m2	4.928		
29	Chữ INOX nhỏ mạ đồng " TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ GÒ CÔNG - UBND PHƯỜNG 5"	bộ	1.000		
30	Chữ INOX lớn mạ đồng " TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 5"	bộ	1.000		
A	**TỔNG CỘNG**				
B	**LÀM TRÒN**				

Yêu cầu: Cung cấp báo giá (vật tư và công thực hiện) Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá: từ ngày đăng chào giá đến hết ngày 13/4/2025.

Nộp và tiếp nhận báo giá: Nhà thầu nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm y tế thành phố Gò Công (Phòng Tổ chức hành chính) Địa chỉ: Nguyễn Văn Côn, khu phố 6, Phường 2, Thành phố Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trang thông tin điện tử TTYT TPGC (công khai);
- Lưu: TCHC, TCKT.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GÒ CÔNG T. TIỀN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ GÒ CÔNG

NGUYỄN THANH TÙNG